

合 格 社

管道工程量一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格 (mm) | 材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-------------|---------|----------|----|------|-------------------------------------|
| 1 | 污水支管 | d300 | PVC-U加筋管 | 米 | 200 | 基础参见本设计图S-4 |
| 2 | 污水主管 | d400 | PVC-U加筋管 | 米 | 8 | 基础参见本设计图S-4 |
| 3 | 污水检查井 | 500x500 | 砖砌 | 座 | 7 | 参见本设计图S-15 |
| 4 | 污水检查井 | φ1000 | 砖砌 | 座 | 1 | 参见本设计图S-8 |
| 5 | 学校内部场地破除及恢复 | | | 平方 | 150 | 15cmC30砼+15cm碎石垫层+素土沟槽回填(压实度不小于90%) |
| 6 | 学校橡胶跑道破除 | | | 平方 | 20 | |
| 7 | 学校围墙破除修复 | | | 米 | 5 | 原样恢复 |
| 8 | 现状检查井、隔油池修复 | | | 座 | 2 | |
| 9 | 河塘填土 | | | 立方 | 2000 | 压实度不小于90% |

注

- 1、表中工程量仅供参考，具体工程量现场按实计量。
- 2、学校内部场地恢复结构层为15cmC30砼+15cm碎石垫层+良质土沟槽回填(压实度不小于90%)。