

如皋市数据局文件

皋数据环表复〔2025〕45号

市数据局关于对江苏瑞海船舶工程有限公司 船用特种设备及零部件制造项目环境影响 报告表的批复

江苏瑞海船舶工程有限公司：

你公司报来的《江苏瑞海船舶工程有限公司船用特种设备及零部件制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查批复如下：

一、该项目审批前我局已在如皋市人民政府网（<http://www.rugao.gov.cn/>）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见或听证请求。根据《江苏省投资项目备案证》（备案证号：皋江备〔2025〕28号）、《报告表》评价结论及技术评估意见，从环保角度分析，江苏瑞海船舶工程有限公司船用特种设备及零部件制造项目（年生产船用特种设备及零部件10万吨）在评价地点（如皋市长江镇如港路468号）建设具备环境可行性。



二、该项目必须严格执行“三同时”制度，按申报的原料、工艺及规模等组织生产，认真落实《报告表》所提出的污染防治措施，切实做好以下污染防治工作：

1、废水治理。按“清污分流、雨污分流”原则规范建设厂区内雨水集排系统、污水收集系统；生活污水经化粪池预处理，尾水达到达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及相关参照标准后排入如皋市富港水处理有限公司（二期），委托深度处理。

2、废气治理。焊接烟尘、打磨粉尘收集经移动式工业除尘器处理，切割、喷砂粉尘收集经布袋除尘器处理，喷涂、晾干、清洗废气收集经干式漆雾过滤装置+三级活性炭吸附装置处理，各工艺尾气达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022)及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)等相关标准后排放；有组织工艺废气排气筒高度不低于15米；加强生产管理，减少废气无组织排放，厂内车间外挥发性有机物应达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022)相关标准限值。

3、噪声治理。优选低噪声设备和优化车间设备布局，高噪声设备远离居民，并采取屏障隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4（西厂界）类标准，且不得降低周围环境敏感点声环境质量。

4、固废处置。按“减量化、资源化、无害化”的原则，



规范落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，防止造成二次污染；危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关环境管理要求。

5、卫生防护距离。严格按照环评报告的平面布置图要求布设生产车间，该项目建成后，设置以（喷涂）加工生产车间为执行边界的 100m 卫生防护距离，以机加工车间、危废库为执行边界的 50m 卫生防护距离，卫生防护距离范围内的相关管理要求按有关部门的政策规定执行。

6、制度建立与风险防范。必须建立健全环境管理各项规章制度，积极推行清洁生产审计制度，做到节能、降耗、减污、增效；按照预案落实各项环境应急措施，降低环境事故发生率，减少事故对周边环境的污染程度和范围。

7、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的相关规定设置各类排放口和标志。

8、厂区绿化。加强厂区及厂界四周绿化建设，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

9、总量指标（仅如港路厂区）。本项目主要污染物总量指标如下（有组织/无组织）：颗粒物 1.724/2.424t/a、非甲烷总烃 0.051/0.078t/a；水污染物总量控制（考核）指标（接管量/外排量）：废水量 7800/7800t/a、COD 1.5912/0.39t/a、氨氮 0.2285/0.039t/a；固废总量指标为零；其他污染物排放量不得突破《报告表》中预测的排放总量。

10、涉及法律及法规规定需要办理的其他相关手续应按



规定办理。本批复与该项目的环境影响评价文件一并作为项目环境管理及验收依据。项目的事中、事后环境现场的监督管理由南通市如皋生态环境局负责组织实施。

11、项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用。项目建成投入试生产前，应申报排污许可，试生产后按规定组织项目竣工环保验收。

本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、工艺、拟采取的环保措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。



抄送：南通市如皋生态环境局、市应急管理局、长江镇人民政府。

如皋市数据局

2025年5月8日印发

共印6份

